

MELCHOR CONSTRUCCION Y EDIFICACION


No. DE OBRA: 2019300430121

OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO ASFÁLTICO(BACHEO), TRAMO DOS CRUCES - COL. GUADALUPE - BOCA DEL MONTE.

MUNICIPIO: COMAPA, VER.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACIÓN DE CAMINO ASFALTICO (BACHEO) TRAMO DOS CRUCES -COL. GUADALUPE BOCA DEL MONTE					
I	PRELIMINARES				
001	CORTE EN CARPETA ASFALTICA CON DISCO DE 6.35 CM., DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE PARA EL CUADRAR LOS BACHES , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** ONCE PESOS 13/100 M.N. **	ML	694.02	\$ 11.13	\$ 7,724.44
Total de PRELIMINARES					\$ 7,724.44
** SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N. **					
II	EXCAVACIÓN Y ACARREOS				
002	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, MATERIAL SECO TIPO II ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTRS., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 19/100 M.N. **	M3	257.51	\$ 191.19	\$ 49,233.34
003	ACARREOS EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA Precio unitario: ** CUARENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. **	M3	257.51	\$ 41.97	\$ 10,807.69
004	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO. Precio unitario: ** DIEZ PESOS 49/100 M.N. **	M3/KM	515.02	\$ 10.49	\$ 5,402.56
Total de EXCAVACIÓN Y ACARREOS					\$ 65,443.59
** SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. **					
III	MATERIAL DE BOLEO - GRAVOSO PARA RELLENO EN BACHES				
005	RELLENO CON MATERIAL DE BOLEO - GRAVOSO DE BANCO DE LA ZONA COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. **	M3	150.22	\$ 348.84	\$ 52,402.74
Total de MATERIAL DE BOLEO - GRAVOSO PARA RELLENO EN BACHES					\$ 52,402.74
** CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N. **					
IV	BASE DE 20 CM., TRAI DA DEL BANCO EL BOQUERON				
006	BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA DE 20 CM., DE ESPESOR, COMPACTADA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS DEL BANCO DEL BOQUERON AL SITIO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** NOVENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. **	M2	429.20	\$ 97.61	\$ 41,894.21
Total de BASE DE 20 CM., TRAI DA DEL BANCO EL BOQUERON					\$ 41,894.21

C. REY DAVID MELCHOR RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL



MELCHOR CONSTRUCCION Y EDIFICACION

No. DE OBRA: 2019300430121

OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO ASFÁLTICO(BACHEO), TRAMO DOS CRUCES - COL. GUADALUPE - BOCA DEL MONTE.

MUNICIPIO: COMAPA, VER.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
** CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. **						
V	RIEGO DE LIGA					
007	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA EN BACHES CON EMULSIÓN ASFALTICA EN PROPORCIÓN DE 1.2 L. POR M2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. **	M2	429.20	\$ 28.32	\$	12,154.94
Total de RIEGO DE LIGA					\$	12,154.94
** DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. **						
VI	ACARREO Y ENCARPETADO EN BACHES					
008	ACARREOS EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA Precio unitario: ** CUARENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. **	M3	29.19	\$ 41.97	\$	1,225.10
009	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO. Precio unitario: ** DIEZ PESOS 49/100 M.N. **	M3/KM	437.85	\$ 10.49	\$	4,593.05
010	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR YA COMPACTADO, CON CEMENTO ASFALTICO AC-20 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, NCLUYE: HUMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. (NO INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO AL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA OBRA). Precio unitario: ** DOSCIENTOS DOS PESOS 20/100 M.N. **	M2	429.20	\$ 202.20	\$	86,784.24
Total de ACARREO Y ENCARPETADO EN BACHES					\$	92,602.39
** NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 39/100 M.N. **						
VII	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA					
011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA IMPRESA DE 60 X 80 CM. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 48/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 191.48	\$	191.48
Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA					\$	191.48
Total de REHABILITACIÓN DE CAMINO ASFALTICO (BACHEO) TRAMO DOS CRUCES -COL. GUADALUPE BOCA DEL MONTE					\$	272,413.79
** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 79/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto					\$	272,413.79
** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 79/100 M.N. **						
					Impuesto	\$ 43,586.21
					Total	\$ 316,000.00

**** TRESCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS 00/100 M.N. ****

C. REY DAVID MELCHOR RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL