




# MELCHOR CONSTRUCCION Y EDIFICACION

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALBINA ALVAREZ DE MOLINA "  
LOCALIDAD: PALO VERDE  
MUNICIPIO: COMAPA, VER.  
No. DE OBRA: 2019300430017

Presupuesto de Obra						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHADO</b>						
<b>I PRELIMINARES</b>						
01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS, MENORES DE 1200 M2 Precio unitario: ** SEIS PESOS 86/100 M.N. **	M2	252.67	\$ 6.86	\$	1,733.32
<b>Total de PRELIMINARES</b>						<b>\$ 1,733.32</b>
<b>** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 32/100 M.N. **</b>						
<b>II ESTRUCTURA</b>						
02	PLACAS DE ACERO 1/4" DE ESPESOR, PARA APOYO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 30 X 30 CMS . INCLUYE: ROLADO, SOLDADURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. Precio unitario: ** SEISCIENTOS SETENTA PESOS 47/100 M.N. **	PZA	8.00	\$ 670.47	\$	5,363.76
03	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE MONTEN DE 8" CAL. 12, REFORZADO CON MONTEN DE 6" CAL. 12, PARA RECIBIR LARGUEROS, INCLUYE: SOLDADURA 70/18, 1 MANO DE PRIMER Y 2 DE PINTURA ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. **	PZAS	4.00	\$ 16,577.13	\$	66,308.52
04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTEN DE 4" EN LARGUEROS, PARA RECIBIR LAMINA, INCLUYE: SOLDADURA 70/18, 1 MANO DE PRIMER Y 2 DE PINTURA ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 63/100 M.N. **	ML	268.80	\$ 241.63	\$	64,950.14
05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE ACERO CALIBRE 26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS QUINCE PESOS 67/100 M.N. **	M2	252.29	\$ 315.67	\$	79,640.38
06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE DE ZINC EN CALIBRE 26, CON UN DESARROLLO DE 30 CM. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N. **	ML	19.20	\$ 359.41	\$	6,900.67
07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL DE SECCION 13 X 14 X 13 CM., BASE DE LAMINA CAL. 26, AL COSTADO DEL TECHADO PARA RETIRAR EL AGUA, INCLUYE: SOLDADURA 70/18, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N. **	ML	38.40	\$ 283.50	\$	10,886.40
08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTES A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** SETENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. **	ML	6.20	\$ 77.63	\$	481.31
09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS DE ACERO HASTA 4.00 MTRS., DE ALTURA INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE	M2	30.40	\$ 94.10	\$	2,860.64

**C. REY DAVID MELCHOR RAMOS**  
REPRESENTANTE LEGAL




# MELCHOR CONSTRUCCION Y EDIFICACION

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALBINA ALVAREZ DE MOLINA "  
 LOCALIDAD: PALO VERDE  
 MUNICIPIO: COMAPA, VER.  
 No. DE OBRA: 2019300430017

Presupuesto de Obra					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PINTURA. Precio unitario: ** NOVENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. **				
	<b>Total de ESTRUCTURA</b> ** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 82/100 M.N. **			\$	237,391.82
<b>III</b>	<b>BASE Y TINACO</b>				
10	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA TINACO ROTOPLAS DE 1100 LITROS, INCLUYE; MUROS Y LOSA. Precio unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 45/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,605.45	\$ 2,605.45
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTS. Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 89/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,718.89	\$ 2,718.89
	<b>Total de BASE Y TINACO</b> ** CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 34/100 M.N. **			\$	5,324.34
<b>IV</b>	<b>COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO</b>				
12	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, MATERIAL SECO TIPO II ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTRS., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. **	M3	3.88	\$ 185.42	\$ 719.43
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO DE 100 MM. Precio unitario: ** CINCUENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N. **	ML	9.70	\$ 55.51	\$ 538.45
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO DE 150 MM. Precio unitario: ** NOVENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. **	ML	14.00	\$ 94.54	\$ 1,323.56
15	REGISTRO DE 0.50 X 0.50 X 0.63 M (INT) DE BLOCK JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE 5 CM., DE ESPESOR CON UN CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y TAPA DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 3/8". Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 1,652.57	\$ 3,305.14
	<b>Total de COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO</b> ** CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. **			\$	5,886.58
	<b>Total de CONSTRUCCIÓN DE TECHADO</b> ** DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. **			\$	250,336.06
	<b>Subtotal de Presupuesto</b> ** DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. **			\$	250,336.06
				Impuesto \$	40,053.77

  
C. REY DAVID MELCHOR RAMOS  
 REPRESENTANTE LEGAL



**MELCHOR**  
**CONSTRUCCION Y EDIFICACION**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA  
PRIMARIA "ALBINA ALVAREZ DE MOLINA "  
LOCALIDAD: PALO VERDE  
MUNICIPIO: COMAPA, VER.  
No. DE OBRA: 2019300430017

Presupuesto de Obra					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
				Total \$	290,389.83

\*\* DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N. \*\*

  
C. REY DAVID MELCHOR RAMOS  
REPRESENTANTE LEGAL